

Název položky		MJ	cena/j	množství	celkem
1	Odstranění křovin a náletové vegetace s uložením do hromad ve vzdálenosti do 20 m	m ²		11000	0,00
2	Sekání trávy, rákosu se shrabáním a snosem do hromad ve vzdálenosti do 20 m	a		980	0,00
3	Sběr komunálního odpadu	hod		5332	0,00
4	Sběr komunálního odpadu ve vodě	hod		660	0,00
5	Úklid sněhu	hod		480	0,00
6	Hrabání trávy, listí	a		978	0,00
7	Ruční čištění komunikací	hod		186	0,00
8	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm, s úpravou délky a přemístěním do 20 m	kus		84	0,00
9	Prořezávky porostu s uložením do hromad ve vzdálenosti do 20 m	a		330	0,00
10	Odstranění pařezů z opevnění, o průměru 10 - 30 cm	kus		113	0,00
11	Rozebrání záhozů a rovinanin na suchu	m ³		479	0,00
12	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m ³		225	0,00
13	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic	m ³		320	0,00
14	Ruční srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m ³		120	0,00
15	M - Převedení vody potrubím DN 500mm	m		742	0,00
16	Obsluha čerpadel	hod		1017	0,00
17	Bourání zdiva železobetonového ručními nástroji (elektrické nebo pneumatické)	m ³		90	0,00
18	Bourání konstrukcí, ručními nástroji (elektrické nebo pneumatické), z dílců prefabrikovaných s naložením nebo přesunem do 20m	m ³		90	0,00
19	Bourání konstrukcí, ručními nástroji (elektrické nebo pneumatické), zděných z kamene, cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltbetonu s naložením nebo přesunem do 20m	m ³		90	0,00
14	Odkopávky nezapažené prováděné ručně	m ³		180	0,00
20	Ruční výkop jam, rýh a šachet	m ³		210	0,00
21	Hutnění násypů s hrubým urovnáním	m ³		1100	0,00
22	Násypy s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním, zhutněním	m ³		1100	0,00
23	Násypy neuhutněné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním	m ³		680	0,00
24	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m ³		1330	0,00
25	Zásyp jam po pařezech výkopem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním průměr <30cm	kus		113	0,00
26	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m ²		1550	0,00
27	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu <1:2	m ²		1400	0,00
28	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v zářezích nebo na násypch se zhutněním	m ²		880	0,00
29	Rozprostření a urovnání ornice s příp. nutným přemístěním ze vzdálenosti <30m v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše <500m ² , tl. vrstvy 10-15cm	m ²		680	0,00
30	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m ²		870	0,00
31	Svahování trvalých svahů s přemístěním výkopku při svahování v zářezích	m ²		950	0,00
32	Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek ve vzdálenosti <30m, ve svahu sklonu >1 : 5 při souvislé ploše <500m ²	m ²		950	0,00
33	Očištění tlakovou vodou líce kleneb	m ²		125	0,00
34	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m ²		184	0,00
35	M - Betonáž základových pasů	hod		560	0,00
36	Vyklinování uvol. kamenů, lomový kámen drobný	m ²		350	0,00
37	Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene dr.	m ²		250	0,00
38	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva z lom.kamene drob.	m ²		250	0,00
39	M - Oprava cihlového zdiva	m ³		55	0,00
40	M - Oprava obkladního zdiva z lomového kamene upraveného na MC	m ³		230	0,00
41	M - Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m ³		310	0,00
42	M - Zdivo rubové z lomového kamene upraveného na MC10 se zatřením spár	m ³		280	0,00
43	M - Zdivo nadzákl. opěrné z lom. kam., na suchu 1 líc	m ³		275	0,00
44	M - Výplň za opěrami z kamene drceného i těženého	m ³		285	0,00
45	M - Příprava podkladu z prostého betonu pod dlažbu tl.>200-250mm	m ²		1800	0,00
46	M - Palka z kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na suchu bez výplně spár	m ³		650	0,00
47	M - Rovnání záhozu z lomkam.tříděný <80kg bez výpl.mezer	m ³		650	0,00
48	M - Dlažba s vyklinováním a drnováním	m ²		780	0,00
49	M - Klinování záhozu z lomového kamene neupraveného do 200kg	m ³		504	0,00
50	M - Rovnanina z lomového kamene s vyklinováním spár a dutin úlomky kamene pro vodní stavby	m ³		650	0,00
51	M - Schody z lomového kamene upraveného tl.30cm na cementovou maltu s vyspárováním	m ²		80	0,00
52	M - Dlažba z lomového kamene upraveného tl.20cm do bet. lože s vyspárováním	m ²		350	0,00
53	M - Dlažba z lomového kamene upraveného, tl.40cm, v ploše >20m ² do sklonu 1:2, na suchu s výplní spár dmy	m ²		580	0,00
54	M - Zhotovení podkladu nebo podsypu ze štěrkopísku s rozprostř., vlhčením a zhut. po zhut. tl. 15 cm	m ²		700	0,00
55	M - Dlažba nebo přídlažba z lom. kam. tl. do 250 mm, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm ze štěrkopísku	m ²		480	0,00
56	M - Dlažba z lomového kamene upraveného tl.30cm do bet. lože s vyspárováním	m ²		1000	0,00
57	M - Pokládka betonových prefabrikátů, panelů	m ²		450	0,00
58	M - Omítka vnější torkretová tl.10mm betonových konstrukcí z cementové malty, s očištěním podkladu vodou bez rabinového pletiva	m ²		1150	0,00
59	M - Vyplnění spár zdiva z betonových prefabrikátů MC s vyčištěním spár na hl.<70mm s vyspárováním	m ²		193	0,00
60	M - Reprofilace podlah a mostovky sanačními maltami 1 vrstva tl. 10mm - hrubá	m ²		269	0,00
61	M - Vyrovnání plochy sanačními maltami 2 vrstvy tl. 50mm - hrubá reprofilace	m ²		449	0,00
62	M - Štěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl. 2mm	m ²		18	0,00
63	M - Štěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl. 4mm	m ²		22	0,00
64	M - Ochrana výstuže podlah ze sanačních malt 1 vrstva tl. 1mm - penetrace	m ²		12	0,00
65	M - Obetonování potrubí betonem v otevřeném výkopu	m ³		42	0,00
66	M - Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m ²		32	0,00
67	M - Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky do 150 mm	m		22	0,00
68	Montáž lešení	m ²		133	0,00
69	Demontáž lešení	m ²		133	0,00
70	Montáž potrubí různých DN	m		80	0,00
71	Montáž šachet	ks		12	0,00
72	M - Pokládka geotextilie	m ²		1800	0,00
73	Montáž vyztuže	m ²		85	0,00
74	Přípravné práce	hod		700	0,00
75	M - bednění ploch různých tvarů	m ²		60	0,00
76	Demontáž bednění	m ²		60	0,00
Celkem bez DPH					0,00