## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50 CHODNÍKEM U IN - LINE DRÁHY




**DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60 mm | DLAŽBA | DL | ČSN 73 6131 |
| 30 mm | LOŽE POD DLAŽBU | L | ČSN 73 6126 |
| 100 mm | ŠTĚRKODRŤ 4/16 | $ŠD_A$ | ČSN 73 6126 |
| 100 mm | ŠTĚRKODRŤ 16/32 | $ŠD_B$ | ČSN 73 6126 |
| 290 mm | CELKEM | | |

## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50 MLATOVOU CESTOU




**MLATOVÁ CESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 mm | KALENÝ ŠTĚRK 2/4 | | ČSN 73 6127 |
| 150 mm | ŠTĚRKODRŤ 4/16 | $ŠD_A$ | ČSN 73 6126 |
| 150 mm | ŠTĚRKODRŤ 16/32 | $ŠD_B$ | ČSN 73 6126 |
| 330 mm | CELKEM | | |

REVIZE 001: ÚPRAVA NA ZÁKLADĚ VÝSADBY ZELENĚ

NÁZEV STAVBY

# Park U Čeňku, etapa 0001 - Centrum (2016)
# stavba č. 4502

INVESTOR

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Mariánské náměstí 2, Praha 1

ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA, Vyšehradská 51, Praha 2


GENERÁLNÍ PROJEKTANT

inpar s.r.o.
projekční kancelář
Golfová 903/2 . 102 00 Praha 10
www. inpar.cz . info@inpar.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tomáš Pospíšil

HLAVNÍ ARCHITEKT

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Huťská 229, 27201 Kladno
IČ: 24767417, tel: 777120939

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Fojt

PROJEKTANT: Bc. Martin Lukeš


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJEKT / ČÁST / NÁZEV: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2016185P | REVIZE: 001 | STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE | ČÍSLO: C.21 | PARÉ |
| | DATUM: 07/2016 | DATUM REVIZE: 30.8.2016 | | | |
| | MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1:50 | POČET FORMÁTŮ: A3 | | | |

FORMAT A3 (420x297)