



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



LEGENDA:

	ŽB KCE. MONOLITICKÁ C20/25		ORNICE
	BETONOVÁ KCE. MONOLITICKÁ		ROSTLÝ TERÉN
	PŘÍČKY Z TVÁRNIC POROTHERM		
	SDK PŘÍČKY		
	TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ		
	HYDROIZOLACE		
	ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP		
	HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU		
	HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU ZPEVNĚNÝ PO 200mm CEMENTOPÍLKOVOU SMĚSÍ		

Všechny typy uvedených výrobků jsou referenčního charakteru. Zadavatel připouští použití výrobků splňující obdobné standardy a technické parametry.

P.01	KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO PENETRAČNÍ NÁTĚR SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR TEPELNÁ IZ. EPS 100Z (podlahová) ŽB DESKA	15mm 45mm 40+150mm 150mm
P.02	KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PENETRAČNÍ NÁTĚR SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR TEPELNÁ IZ. EPS 100Z (podlahová) ŽB DESKA	12mm 3mm 45mm 40+150mm 150mm
P.03	1.NP NÁTĚR SADURIT + TELALIT odolný proti ropným lál. 2x BETONOVÁ MAZANINA spod 2% min. tl. ŽB DESKA MODIF. ASF. PÁS MODIF. ASF. PÁS GEOTEXTILIE PODKLADNÍ BETON ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP fr. 16/32mm	4mm 50mm 120mm 4mm 4mm 1mm 100mm 150mm
P.04	AREÁLOVÉ POJEZDOVÉ PLOCHY NAD 30t ASFAUTOVÝ BETON ACO 16 R-materiál (dle TP 208) ŠTĚRKODŘÍ Šde KAMENNÝ OBKLAD PÁSKY ČEDIČ LEPIDLO ŽB STĚNA	60mm 60mm 250mm 60mm 200mm

S.01	PRKNA SIBÍŘSKÝ MODŘÍN LATĚ DESKA OSB KVN HRANOL MINERÁLNÍ IZOLACE mezi hranoly DESKA OSB PE PAROZÁBRANA ormovaná IZOLACE Z MINERÁLNÍ VNLÝ + CW profily SKD deska	25mm 75mm 15mm 140mm 16mm 80mm 2x12,5mm
S.03	OPLECHOVÁNÍ RHEIZINK tl. 0,7mm-systém stojaté drážky STRUKTURNÍ PODKLADNÍ VRSTVA např. CELOPLOŠNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ VĚTRANÁ MEZERA POUŠTĚNÁ A SEPARAČNÍ DIFÚZNÍ FÓLIE DESKA OSB FOŠŇV 200x60 + IZ. MINERÁLNÍ VATA DESKA OSB PE PAROZÁBRANA ormovaná IZOLACE Z MINERÁLNÍ VNLÝ + CW profily SKD deska	15mm 15mm 90mm 15mm 200mm 16mm 80mm 2x12,5mm



ARCHITEKT	L2o-architects
Ing.arch.Lucie Odehnalová	
Korunní 4/588, 120 00, Praha 2 lucie.odehnalova@l2o-architects.cz T: 606 357 221 www.l2o-architects.cz	VÝKRES

VELÍN - HOSTIVAŘSKÁ PŘEHADA

STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS A	INVESTOR	Lesy hl. m. Prahy
DATUM	01/2017	MĚŘÍTKO	1:50
KÓD	ÚS+OHS	STUPEŇ	OBJEKT
ČÁST	AS	ČÍSLO	D.1.1.06