


kat. pracoviště: Praha  
kat. území: Slivenec, Holyně  
Obec: Praha

**Legenda:**




stávající trasa venkovního vedení VN  
nová trasa kabelového vedení NN  
stávající oplocení, svodidla  
nový elektroměr  
nový hlavní rozvaděč  
nová pojistková skříň SS102  
chránička  
spojkoviště NN  
stávající Fe stožár




**Poznámky:**

- 1) Hranice pozemků budou před započítáním výkopových prací geodeticky vytýčeny v terénu. Nové komunikace, chodníky budou rovněž zaměřeny v terénu před započítáním stavby včetně definitivní nivelety.
- 2) V přípojkových skříních bude provedeno uzemnění dle ČSN 33 2000-4.
- 3) Při výkopových pracích musí být brán zřetel na plánovanou a stávající inženýrskou síť.
- 4) Veškeré inženýrské sítě budou před zahájením výkopových prací vytýčeny. Veškeré souběhy a křížení se stávajícími i nově navrhovanými inženýrskými sítěmi bude řešeno dle ČSN 73 6005.
- 5) Vzdálenost kabelů v trase od stavebních objektů bude dle ČSN 33 2000-5-52. Kóty vzdálenosti kabelů od hranice pozemků jsou vztaženy k prvnímu kabelu v trase.
- 6) Kabely pod vjezdy na parcely, pod komunikacemi a v místech těsného souběhu s inženýrskými sítěmi budou protaženy chráničkami nebo uloženy v kabel. žlebech.
- 7) Chráničky budou uloženy pod komunikacemi a předpokládanými vjezdy s přesahem 0,5m od hranice komunikace.

Soustava:  
ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
nn - 3+PEN, 50Hz, 3x230/400V, TN-C  
dle PNE 33 0000 - 1 - automatickým odpojením od zdroje  
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3: AA8, AB8, AD4, BB2, AN3, AQ3, BC2



 <b>ELEKTROŠTIKA, s.r.o.</b> U Družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4 tel: 261 214 027, tel/fax: 241 413 334 IČ: 48041122, DIČ: CZ48041122		Investor: Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha, Staré Město IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Odporový projektant: J. Jindřšek	Vedoucí projektant: J. Šolc	Hlavní projektant: J. Šolc	Datum : 11/2017
Obsah : Praha 5 - Slivenec, k'Austisu, HDV pro kompostárnu Slivenec		Číslo stavby: -----	Číslo zakázky: D17094
		Měřítko 1:2880	Poré : -----
		Číslo výkresu : C-1	

VEŠKERA PRAVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.