



PULZNÍ ŠACHTA PP

ŘEZ



PŮDORYS



POZNÁMKA:

- PULZNÍ ŠACHTU LZE ŘEŠIT ZAKÁZKOU NA MÍRU NEBO UPRAVIT TYPOVOU ŠACHTU
- PD JE ŘEŠENA ZEJMÉNA DLE ČSN 75 6402 A DLE VYHLÁŠKY č. 367/2005 Sb.
- JE NUTNÉ RESPEKTOVAT PROVOZNÍ ŘÁD KČOV
- NUTNO ZABEZPEČIT VÍKO ŠACHTY (UZAMČENÍM, ...) PROTI PÁDU OSOB A ZVÍŘAT, PŘÍPADNĚ PROTI MANIPULACI S TECHNOLOGIÍ NEOPRÁVNĚNOU OSOBOU
- VÝŠKA NÁSTAVCE DLE REÁLNÝCH VÝŠEK NA STAVBĚ, NELZE OBJEDNAT DLE PODÉLNÉHO ŘEZU
- ZÁKRES TECHNOLOGIE JE POUZE ILUSTRATIVNÍ, JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE
- PŘI STAVBĚ JE NUTNÉ DODRŽOVAT STAVEBNÍ PŘEPISY A POSTUPOVAT V SOULADU S NÁVODY DODAVATELE TECHNOLOGIE - SMĚR NÁTOKU ODPADNÍCH VOD DO ŠACHTY JE POUZE SCHEMATICKÝ A VŽDY JE NUTNO OBJEDNÁVKU ŘEŠIT DLE SKUTEČNÉ SITUACE NA STAVBĚ
- POKUD JE ZASTIŽENA ZVÝŠENÁ HPV ČI NEVHODNÁ GEOLOGIE, JE NUTNÉ PROVÉST OCHRANU OBJEKTŮ, NAPŘ. OBETONOVÁNÍM A INFORMOVAT PROJEKTANTA
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NEZBYTNÉ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKOU KÁZEŇ PROVÁDĚNÍ STAVBY
- SOUČÁSTÍ TOHOTO STUPNĚ PD NENÍ STATICKÉ POSOUZENÍ NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ

Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část dokumentace tudíž nesmí být bez souhlasu autora rozmnožována, upravována či využívána k jiným účelům než byla zhotovena.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 100mm
	ZÁKLADOVÁ DESKA BETON C16/20 XC1
	ROSTLÝ TERÉN
	DOSYPANÁ HUTNĚNÁ ZEMINA PO VRSTVÁCH MAX 200mm NA P.S. 95%

Projekt / Project VEGETAČNÍ ČOV k.ú. Kbely (okres Hlavní město Praha) 731641 - par. č. 1969/1 a 1968/4				
Zákazník / Client HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město				
Vpracoval / Elaborated by Ing. Yuliya Fedorova		 ING. PETR FORMÁNEK AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ		
Hlavní projektant / Checked by Ing. Petr Formánek / AI 0011298				
Kontroloval / Controlled by Ing. Petr Formánek				
Uvolnil / Approved by Milan Barva				
Stupeň / Phase Společná dokumentace pro ÚR a SP		Datum / Date 03/2016	Měřítko / Scale 1 : 25	Formát / Format A4
Část / Part D.1. Dokumentace inženýrského objektu		Koordínace / Know How Kořenovky.cz		
Název výkresu / Drawing Title PULZNÍ ŠACHTA		Ing. Michal Šperling ☎ +420 775 256 596 ✉ michal@korenovky.cz , www.korenovky.cz		
Archivní číslo / Drawing No. PF 17/2016		Číslo části / No. of part D.1.2.5.		Kopie / Copy