



LÁVKA K POŽERÁKU


M 1 : 25



PŮDORYS



PŘÍČNÝ ŘEZ



Název	MJ	Množství
Kompozitní rošt 30 x 1 000 x 4 000 mm, šedý - protiskluz	m ²	9.0
Kompozitní čtvercový profil 50 x 50 x 6,4 mm řezaný, dl. 6 000 mm	m	3.0
Kompozitní I-profil 120 x 60 x 6 mm, dl. 6 000 mm	m	15.0
Kompozitní U-profil 152 x 42 x 6,4 mm, šedý, dl. 6 000 mm	m	3.0
Kompozitní U-profil 203 x 56 x 9,5 mm, šedý, dl. 6 000 mm	m	12.0
Kotevní L-profil nerez pro spojení profilu U200 ke zdi	ks	6.0
Spojovací L-profil, nerez, pro spojení dvou I-profilů	ks	12.0
Úchytka na rošt, nerez	ks	60.0
Kotva M10-132/50 mm, včetně matice, A4	ks	13.0
Vrut VH 4,2 x 16 A2 - na madla a okopové lišty DIN7981	ks	50.0
Vrut VH 4,2 x 32 A2 - na madla a okopové lišty	ks	15.0
Šroub samovrtný 6,3 x 45, s šestihrannou hlavou	ks	16.0
Matka M8 A4 s plastem	ks	60
Šroub M8 x 30 A2	ks	40
Šroub M8 x 80 A2	ks	20.0
Podložka A2 normál M6	ks	16.0
Podložka A2 normál M8	ks	40.0
Podložka M8 velkoplochá A2	ks	80.0



ENVICONS s. r. o.
Sídlo a provozovna společnosti
Hradecká 569
533 52 Pardubice - Polabiny
Tel. / FAX: +420 466 531 787
info@envicons.cz • www.envicons.cz

Datum / Date	03/2018
Zakázka č. / Job No.	18/2017
Stupeň / Stage	DSP
Kraj / Region	Hlavní město Praha
Stavební úřad / Building Authority	Městská část Praha 21
Katastrální území / Catastral Area	Dubeč, Běchovice, Koloděje
Objednatel / Client	Hlavní město Praha
Akce / Project	Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka
Stavební objekt / Building construction	SO-10 Lítožnice - sloučení rybníků
Název / Title	Lávka k požeráku
Zodpovědný projektant / Responsible designer	Ing. Štěpán Plodek
Manažer projektu / Project manager	Ing. Lukáš Řádek
Návrh vypracoval / Elaborated by	Ing. Jiří Šubrt
Měřítko / Scale	1 : 25
Výkres č. / DWG No.	10.10
Souprava / Copy	

PŘEVZATO OD FIRMY RONN