


Poklop vypouštěcího objektu

M 1 : 10



VÝPIS PRVKŮ

POZ	POPIS	Jedn.	Hm./ks	Ks	Hm. celk.	Poznámka
1	Poklop - deska Dřev. fošna 210 x 45 dl. 1 280 mm	ks	9,7	6	58,2	Dub
2	Poklop - svlak Dřev. fošna 50 x 30 dl. 1 150 mm	ks	1,2	2	2,4	Dub
3	Šroub vratový s maticí M 8 x 100	ks		22		
CELKEM					60,6	

ÚPRAVA POVRCHU DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ


Oboustranné hoblování, stržení hran

Základní nátěr:

penetrace

Nátěr + krycí vrstva:

lak epoxidový, vnější, bezbarvý,
matný



ENVICONS s. r. o. Sídlo a provozovna společnosti Hradecká 569 533 52 Pardubice - Polabiny Tel / FAX: +420 466 531 787 info@envicons.cz • www.envicons.cz	
Datum / Date	03/2018
Zakázka č. / Job No.	18/2017
Stupeň / Stage	DSP
Kraj / Region	Hlavní město Praha
Stavební úřad / Building Authority	Městská část Praha 21
Katastrální území / Catastral Area	Dubeč, Běchovice, Koloděje
Objednatel / Client	Hlavní město Praha
Akce / Project	Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka
Stavební objekt / Building construction	SO-10 Lítožnice - sloučení rybníků
Název / Title	Poklop požeráku
Zodpovědný projektant / Responsible designer	Ing. Štěpán Plodek
Manažer projektu / Project manager	Ing. Lukáš Řádek
Návrh vypracoval / Elaborated by	Ing. Jiří Šubrt
Měřítko / Scale	1 : 10
Výkres č. / DWG No.	10.8